

	第 号	委託業務内容仕様書				公益財団法人三重県体育協会	
委託業務名	2019～2023年度 三重県営松阪野球場不陸修正業務委託						
委託場所	松阪市立野町1370番地 三重県営松阪野球場			設計	平成 年 月 日		
委託料 (設計金額)				設計		検算	
委託期間	2019年4月1日から2024年3月31日まで						
委託業務概要				摘要			
三重県営松阪野球場不陸修正業務委託				2019年度から2023年度までの5ヵ年の金額を記載してください。 (なお、入札書には消費税及び地方消費税は含まずに記載を。)			

内訳表

No	項目名	単位	数量	単価	金額	摘要
	本工事費					
	三重県宮松阪野球場不陸修正業務委託	式				
	内野整備工	式				
	グラウンド整備工 年1回 (夏期)	式	1			明細表1号
	グラウンド整正工 年1回 (冬期)	式	1			明細表2号
	ワーニング整備 2回	式	1			
	不陸整正工	式	1			明細表3号
	不陸整正工	式	1			明細表4号
	附帯施設工	式				
	ポイントマーク設置工	式	1			明細表5号
	ホームベース設置工	式	1			明細表6号
	ピッチャープレート設置工	式	1			明細表7号
	雑工	式				

内訳表

No	項目名	単位	数量	単価	金額	摘要
	端部芝切り工	式	1			明細表8号
	側溝清掃	式	1			明細表9号
	直接工事費	式	1			
	共通仮設費計	式	1			
	純工事費	式	1			
	現場管理費	式	1			
	工事原価	式	1			
	一般管理費等	式	1			
	工事価格	式	1			
	消費税及び地方消費税相当額	式	1			
	本工事費計	式	1			

明細表1号	グラウンド整備工 年1回 (夏期)	1式
(上段:前回 下段:今回)		

No	項目名	単位	数量	単価	金額	摘要
	不陸修正工 補足材有(グラウンド整備工)	m ²	3,500			700m ² /年×5年
	表面処理 砂 クレイ舗装 (グラウンド整備工)	m ²	19,300			3,860m ² /年×5年
	仕上げ工 クレイ舗装等	m ²	19,300			3,860m ² /年×5年
	合計					

明細表2号	グラウンド整正工 年1回 (冬期)	1式
(上段:前回 下段:今回)		

No	項目名	単位	数量	単価	金額	摘要
	不陸修正工 補足材無(グラウンド整正工)	m ²	19,300			3,860m ² /年×5年
	表面処理 砂・クレイ舗装 (グラウンド整正工)	m ²	19,300			3,860m ² /年×5年
	仕上げ工 クレイ舗装	m ²	19,300			3,860m ² /年×5年
	合計					

明細表3号	不陸整正工 1回目(夏期)	1式
(上段:前回 下段:今回)		

No	項目名	単位	数量	単価	金額	摘要
	スクリーニングス	m ³	20			4m ³ /年×5年
	不陸修正工 (ワーニング整備工)	m ²	5,700			1,140m ² /年×5年
	表面処理工 ダスト舗装 補足材有(ワーニング整備工)	m ²	5,700			1,140m ² /年×5年
	合計					

明細表4号	不陸整正工 2回目(冬季)	1式
(上段:前回 下段:今回)		

No	項目名	単位	数量	単価	金額	摘要
	スクリーニングス	m ³	20			4m ³ /年×5年
	不陸修正工 (ワーニング整備工)	m ²	5,700			1,140m ² /年×5年
	表面処理工 ダスト舗装 補足材有(ワーニング整備工)	m ²	5,700			1,140m ² /年×5年
	合計					

明細表5号	ポイントマーク設置工	1式
(上段:前回 下段:今回)		

No	項目名	単位	数量	単価	金額	摘要
	ポイントマーク設置	本	130			26本/年×5年
	合計					

明細表6号	ホームベース設置工	1式
(上段:前回 下段:今回)		

No	項目名	単位	数量	単価	金額	摘要
	ホームベース設置工	ヶ所	5			1ヶ所/年×5年
	合計					

明細表7号

ピッチャープレート設置工

1式

(上段:前回 下段:今回)

No	項目名	単位	数量	単価	金額	摘要
	ピッチャープレート設置工	ヶ所	5			1ヶ所/年×5年
	合計					

明細表8号

端部切り工

1式

(上段:前回 下段:今回)

No	項目名	単位	数量	単価	金額	摘要
	端部芝切り工	m	1,050			210m/年×5年
	合計					

明細表9号

側溝清掃

1式

(上段:前回 下段:今回)

No	項目名	単位	数量	単価	金額	摘要
	側溝清掃工(人力) 鋼製蓋付側溝	m	1,870			374m/年×5年
	合計					